



Hantering av trappor i trä

Viktig information som gäller från transport till installation av er nya trappa från Trätrappor AB.

Hanteringsanvisning

1. Transport

- Trätrappor skall transporteras i täckta fordon.
- Lossning skall ske för hand med stor varsamhet.
- Gaffeltruck eller motsvarande får endast användas när trappdelarna är lastade på pall.

2. Leveransmottagning

- Kontrollera att antalet kollin stämmer med fraktsedeln.
- Öppna gärna emballaget och kolla att innehållet är ok men låt alla delar ligga kvar i sitt respektive paket tills det blir dags för montage.
- Läs dokumentet Mottagningskontroll som bifogas med varje trappleverans
- Transportskador och brister i leveransomfattningen skall anges på fraktsedeln.
- Ev. dolda fel skall påtalas före monteringen, dock senast 7 dagar efter leveransens mottagande.

3. Lagring före montering

- Lagring intill eller på byggplatsen skall ske inomhus i torr, uppvärmd och väl ventilerad lokal.
- Luftfuktighet och temperatur får ej avvika från normal inomhusmiljö.

4. Montering

- Montering av trappor får ske först när byggfukt ventilerats ut.
- Emballage får ej avlägsnas förrän montering skall påbörjas.
- Tillverkarens monteringsanvisning skall följas.
- Leverantören ansvarar ej för skador uppkomna vid eller efter montage.
- Gå igenom checklistan för montering samt fyll i Monteringsrapporten

5. Skydd av trappa i byggnad

- Trappan skall under byggtiden skyddas mot smuts, fukt och mekanisk skada.
- Byggentreprenören ansvarar för att skador på monterade stegskydd etc. åtgärdas omgående och att trappan i övrigt skyddas under byggtiden.
- Drömtrappor ansvarar ej för lackskador som uppkommit där ej godkänd tejp använts vid maskering eller montering av stegskydd.

Garanti

Sker ej hantering, montering, skötsel och underhåll av trappa enligt anvisningen gäller ej leverantörens garantiåttaganden.