



## Hantering av trappor i trä

Viktig information som gäller från transport till installation av er nya trappa från Drömtrappor AB.

# Hanteringsanvisning

## 1. Transport

- Trätrappor skall transporteras i täckta fordon.
- Lossning skall ske för hand med stor varsamhet.
- Gaffeltruck eller motsvarande får endast användas när trappdelarna är lastade på pall.

## 2. Leveransmottagning

- Kontrollera att antalet kollin stämmer med fraktsedeln.
- Läs dokumentet Mottagningskontroll som bifogas med varje trappleverans
- Transportskador och brister i leveransomfattningen skall anges på fraktsedeln.
- Ev. dolda fel skall påtalas före monteringen, dock senast 7 dagar efter leveransens mottagande.

## 3. Lagring före montering

- Lagring intill eller på byggplatsen skall ske inomhus i torr, uppvärmd och väl ventilerad lokal.
- Luftfuktighet och temperatur får ej avvika från normal inomhusmiljö.

## 4. Montering

- Montering av trappor får ske först när byggfukt ventilerats ut.
- Emballage får ej avlägsnas förrän montering skall påbörjas.
- Tillverkarens monteringsanvisning skall följas.
- Leverantören ansvarar ej för skador uppkomna vid eller efter montage.
- Gå igenom checklistan för montering samt fyll i Monteringsrapporten

## 5. Skydd av trappa i byggnad

- Trappan skall under byggtiden skyddas mot smuts, fukt och mekanisk skada.
- Byggentreprenören ansvarar för att skador på monterade stegskydd etc. åtgärdas omgående och att trappan i övrigt skyddas under byggtiden.

### *Garanti*

*Sker ej hantering, montering, skötsel och underhåll av trappa enligt anvisningen gäller ej leverantörens garantiåttaganden.*